Triage, nettoyage et
séchage des fruits à coques

Station de Stabilisation



- **Efficacité de lavage.**
- **Une implantation personnalisée.**
- **Installation « clé en main ».**

LEGER SAS • Z.A. de Jean Lagnel • 47290 CANCON • FRANCE
+33 (0)5 53 01 72 34 +33 (0)5 53 01 64 07 contact@legersas.com www.legersas.com

Station de stabilisation

Débit de chantier	1,5 - 2,5 tonnes/heure.
Energie	**Electrique :** Courant triphasé 400V. **Thermique :** Gaz propane.
Dimension	≈ 14m x 5m = 70 m^2.
Triage	Trémie grillagée à débit de sortie variable. Tunnel de tri à sec avec calibrage dégressif des saletés. Brosse de nettoyage + Rouleau anti coincement. Séparateur pneumatique à débit réglable. Bac épierreur à flux d'eau avec évacuation.
Nettoyage	Tunnel de lavage avec revêtement vulcanisé et rotor à rotation inversée. Flux d'eau claire en sortie. Tapis triple incliné à inclinaison variable.
Séchage	**Four de séchage à vis :** Brûleur à gaz propane 25 Kw consommation 5L/h. Homogénéisation grâce à vis sans fin. Sonde hygrométrique. Temps de séchage réglable en amont. Moniteur de contrôle.





